

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZSTL000139

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

JKSO:
Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:
Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:
Obec Tekovské Lužany

IČO: 00307548
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO: 31437842
IČ DPH: SK2020402263

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miháľková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			434 595,10
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	434 595,10	86 919,02

Cena s DPH	v	EUR	521 514,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZSTL000139

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		434 595,10	521 514,12
ON01	Oprávnené náklady	401 544,93	481 853,92
SO01	SO 01 CIZS	369 544,93	443 453,92
SCO01	Stavebná časť	139 913,82	167 896,58
ZT01	Zdravotechnika	59 000,00	70 800,00
UK01	Vykurovanie CZIS	35 731,11	42 877,33
EI01	Umelé osvetlenie a vnút.siľnopr.rozvod + slaboprúd	95 000,00	114 000,00
VZ01	Vzduchotechnika	27 900,00	33 480,00
BPO01	Búracie práce	12 000,00	14 400,00
IM01	Bezbarierový prístup, rampy, výtah	32 000,00	38 400,00
NN01	Neoprávnené náklady	33 050,17	39 660,20
SO01	SO 01 CIZS	22 580,42	27 096,50
SM01	Školiaca miestnosť	2 800,00	3 360,00
SCNSM01	Stavebná časť	2 500,00	3 000,00
BPNSM01	Búracie práce	300,00	360,00
OO01	Odobrné ambulancie	4 450,00	5 340,00
SCNSM01	Stavebná časť	4 100,00	4 920,00
BPNSM01	Búracie práce	350,00	420,00
NP01	Priestory na prenájom	15 330,42	18 396,50
SCO01	Stavebná časť	13 830,42	16 596,50
BPO01	Búracie práce	1 500,00	1 800,00
SO02	SO 02 Lekáreň	10 469,75	12 563,70
RPL01	Rozvod plynu pre lekáreň	3 000,00	3 600,00
UKL01	Vykurovanie - lekáreň	7 469,75	8 963,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

SCO01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

139 913,82

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

139 913,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	139 913,82	20,00%	27 982,76

Cena s DPH

v EUR

167 896,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

SCO01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139 913,82

D HSV Práce a dodávky HSV 49 610,18

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 347,80

1	K	317162133	Keramikový preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	19,89	59,67
2	K	317165121	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	2,000	18,35	36,70
3	K	317165122	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	17,51	17,51
4	K	317165124	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	20,92	20,92
5	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	18,23	109,38
6	K	317944313r	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 vr. zarabicovania	t	0,320	1 181,91	378,21
7	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami porobetónovými (100-150x599x249)	m2	15,120	26,98	407,94
8	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	105,900	8,95	947,81
9	K	340291132	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	21,000	5,89	123,69
10	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	15,150	22,90	346,94
11	K	342272104	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu tenkostennú (150x249x599)	m2	32,550	27,62	899,03

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 32 030,77

12	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	226,800	1,15	260,82
13	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	1 969,200	1,20	2 363,04
14	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	155,300	0,97	150,64
15	K	612465118	Príprava vnútorného podkladu stien, Uzatvárací základ	m2	155,300	4,36	677,11
16	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	155,300	8,65	1 343,35
17	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	2 124,500	6,08	12 916,96
18	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	155,300	4,04	627,41
19	K	632450295	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	833,520	9,10	7 585,03
20	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	92,000	34,51	3 174,92
21	M	553310005209	Zárubňa oceľová šxvxhr 600-900x1970	ks	89,000	23,81	2 119,09
22	M	553310009600	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere, INTERIERDVERE	ks	3,000	59,05	177,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	3,000	47,59	142,77
24	M	553310002000	Zárubňa kovová šxv 1200-2600x do 2600 mm, jednodielna zamurovacia	ks	3,000	164,16	492,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 170,44

25	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	833,520	3,20	2 667,26
26	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	916,870	0,48	440,10
27	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	916,870	0,56	513,45
28	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	916,870	0,29	265,89
29	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	833,520	1,26	1 050,24
30	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	833,520	1,04	866,86
31	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	833,520	0,87	725,16
32	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	1 000,220	1,36	1 360,30
33	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	916,870	0,15	137,53
34	K	952902117	Očistenie podlahy pred položením samonivelačnej stierky	m	833,520	2,32	1 933,77
35	K	953943126r	Osadenie drobných predmetov	kompl	1,000	232,52	232,52
36	M	634650000700	Zrkadlo sklopné , rozmer 600x450 mm, pre telesne postihnuté osoby,	ks	1,000	268,78	268,78

P Poznámka k položke:
Možnosť sklopenia 0 – 22°. Vráta montážnej súpravy do muríva (plná tehla, betón).

37	M	552280003100	Upevňovacia súprava pre sklopné zrkadlo dvojdielna, bez zrkadla, 600x400 mm, hladká antikorová oceľ,	ks	1,000	152,38	152,38
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

P Poznámka k položke:
s úchytom na reguláciu uhla naklonenia

38	M	552360003201	Sedátko závesné sklopné nerezové, 450 x 450 mm	ks	1,000	274,04	274,04
39	M	634650001800	Vešiak	ks	3,000	49,45	148,35
40	M	634650001900	WC kefa s miskou nástenná	ks	1,000	45,35	45,35
41	M	634650002000	Držiak na WC papier	ks	1,000	27,54	27,54
42	M	634650002100	Držadlo na dvere nerez	ks	1,000	60,92	60,92

D 99 Presun hmôt HSV 3 061,17

43	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	111,640	27,42	3 061,17
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 90 303,64

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 39,48

44	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	2,800	14,10	39,48
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 18 832,01

45	K	763116530	Inštalácia priečka SDK hr. 155 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50	m2	21,000	56,41	1 184,61
46	K	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	727,120	19,90	14 469,69
47	K	763138222	Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	106,400	22,73	2 418,47
48	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	188,940	4,02	759,24

D 766 Konštrukcie stolárske 17 823,87

49	K	766662113	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	89,000	24,90	2 216,10
50	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, zámok, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	89,000	18,80	1 673,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	611610000401	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm vr. kovania, zámku - komplet	ks	89,000	134,11	11 935,79
52	K	766662114	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	27,54	82,62
53	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, zámok, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	17,55	52,65
54	M	611650001030	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EW 15 , D3, C3	ks	3,000	236,62	709,86
P			Poznámka k položke: □ V cene dverného krídla je zadlabávací zámok rozteč 72/90 (podľa typu dverí) s otvorom na vložku a 3 pánty.				
55	K	766662133	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	55,58	166,74
56	M	611610000401	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm vr. kovania, zámku - komplet	ks	6,000	148,42	890,52
57	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	178,340	0,54	96,39
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				367,97
58	K	767590205	Montáž čistiacej rohože na podlahu	m2	3,000	1,36	4,08
59	M	697510004700	Olemovanie k rohoži	m	3,060	9,24	28,27
60	M	697540000100	Rohož - výška rohože 17 mm	m2	3,000	39,45	118,35
61	K	767590225	Montáž rámu k čistiacim rohožiam	m	7,000	9,44	66,08
62	M	697590000200	Zápusťný L 40x30x15 mm, k rohoži	m	7,140	20,67	147,58
63	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,680	0,98	3,61
D 771			Podlahy z dlaždíc				5 251,56
64	K	771541221	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	106,320	18,01	1 914,82
65	M	597740002000	Keramiclá dlažba	m2	111,640	28,42	3 172,81
66	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	52,530	3,12	163,93
D 776			Podlahy povlakové				28 376,25
67	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov vr. soklíkov v.75mm	m2	870,110	7,78	6 769,46
68	M	284110002100	Podlaha PVC vr. soklíkov v 75mm	m2	896,210	24,01	21 518,00
69	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	282,870	0,31	88,79
D 781			Obklady				7 167,45
70	K	781441159	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	134,250	33,34	4 475,90
71	M	597640001800	Obkladačky keramické	m2	136,940	18,76	2 568,99
72	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	71,690	1,71	122,56
D 783			Nátery				2 067,13
73	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou , biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	833,520	2,48	2 067,13
D 784			Dokončovacie práce - maľby				7 329,53
74	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	2 124,500	1,03	2 188,24
75	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých oteruvzdorné, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	2 124,500	2,42	5 141,29
D 787			Zasklievanie				3 048,39
76	K	787100031	Montáž presklenej steny s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom	ks	1,000	168,99	168,99
77	M	611830004500	Presklená interierová stena plastová (alt. hliníková) s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom 2300x2900mm, s dverami 1600x2200mm, farba biela, izolačné dvojsklo, vr. kovania, kľučiek, zámku - komplet (vid'. výpis)	ks	1,000	1 577,87	1 577,87
78	K	787100032	Montáž presklenej steny s nadsvetlíkom	ks	1,000	133,97	133,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	6118300045002	Presklená interierová stena plastová (alt. hliníková) s nadsvetlíkom 1740x2900mm, s dverami 1740x2200mm, farba biela, izolačné dvojsklo, vr. kovania, klučiek, zámku - komplet (vid'. výpis)	ks	1,000	1 119,50	1 119,50
80	K	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,480	1,58	48,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

ZT01 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

59 000,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

59 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	59 000,00	20,00%	11 800,00

Cena s DPH

v EUR

70 800,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

ZT01 - Zdravotechnika

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 57 988,09

D 713 Izolácie tepelné 3 267,61

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	808,000	1,56	1 260,48
2	M	2837741544	Tepelná izolácia DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvodny vody TV,SV	m	360,000	1,76	633,60
3	M	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	24,000	2,75	66,00
4	M	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-požiarn avoda	m	45,000	1,19	53,55
5	M	2837741531	Tepelná izolácia DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvodny vody TV,SV	m	370,000	1,63	603,10
6	M	2837741555	Tepelná izolácia t DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	66,000	1,00	66,00
7	M	2837741552	Tepelná izolácia DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-požiarna voda	m	12,000	0,35	4,20
8	M	2837741583	Tepelná izolácia DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	60,000	2,30	138,00
9	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	77,000	1,90	146,30
10	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	146,000	2,03	296,38

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 5 514,23

11	K	721171109	Potrubié z PVC - U odpadove lezate hrdlove D 110x2, 2	m	25,000	10,18	254,50
12	K	721172109	Potrubié z PVC - U odpadné zvisle D110x2,7-protihlukové	m	95,000	17,52	1 664,40
13	K	721173204	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8-protihlukové	m	40,000	11,31	452,40
14	K	721173205	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8-protihlukové	m	70,000	11,59	811,30
15	K	721173206	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9-protihlukové	m	45,000	13,75	618,75
16	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	30,000	1,21	36,30
17	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	30,000	1,36	40,80
18	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	27,000	2,06	55,62
19	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 napr. HUL 810	ks	9,000	27,68	249,12
20	M	CENNÍK HL3	Vtok so zápachovou uzávierkou HL 21	KS	1,000	12,68	12,68
21	M	CENNÍK HL7	Podlahový vpust HL 510 NPrR	KS	4,000	46,95	187,80
22	M	CENNÍK HL8	Privetrávacía hlavica HL 905	KS	1,000	23,28	23,28
23	M	CENNÍK HL9	Privetrávacía hlavica HL 900	KS	2,000	29,16	58,32
24	M	CENNÍK HL6	KOndenzačný sífón napr. HL 138	KS	11,000	18,31	201,41
25	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	275,000	0,40	110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,330	13,70	4,52
27	K	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,330	7,12	2,35
28	K	CENNÍK HL9	Montáž HL	KS	29,000	6,52	189,08
29	K	INFO.CENA	Prepojenie na existujúcu kanalizáciu	KS	20,000	27,08	541,60

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

18 826,46

30	M	4221470000	Ventil uzatvárací pre vodu V 30-111-616 II, PN 16, D 50 mm	ks	3,000	35,12	105,36
31	M	4221505000	Ventil spätný Dn 50 mm Z 25-111-616 II, PN 16	ks	1,000	66,84	66,84
32	M	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"+montáž	ks	4,000	4,00	16,00
33	M	Info cena	Poistný ventil-DN20+dodávka+montáž	ks	1,000	31,48	31,48
34	M	Info-cena 7	Vyvažovací ventil DN 15-dodávka+montáž	ks	7,000	46,59	326,13
35	M	Info cena10	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 20-14 BA PM+montáž	ks	1,000	162,16	162,16
36	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	13,000	13,18	171,34
37	K	722130216	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	50,000	17,01	850,50
38	K	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	370,000	6,89	2 549,30
39	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	360,000	9,41	3 387,60
40	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	66,000	13,78	909,48
41	K	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	60,000	25,32	1 519,20
42	K	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	40,000	34,44	1 377,60
43	K	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním-kondenzát	m	38,000	6,98	265,24
44	K	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia zplast-hliníku DN 16	m	370,000	1,10	407,00
45	K	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN 20	m	360,000	1,09	392,40
46	K	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia zplast-hliníku DN 25	m	66,000	1,25	82,50
47	K	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25-kondenzát	m	50,000	1,40	70,00
48	K	7221724034	Zostavenie rozvodu potrubia zplast-hliníku DN 32	m	77,000	1,56	120,12
49	K	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN 40	m	60,000	1,61	96,60
50	K	722172405	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN50	m	24,000	2,08	49,92
51	K	722172633	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	24,000	43,99	1 055,76
52	K	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	859,000	0,99	850,41
53	K	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 100	ks	211,000	1,69	356,59
54	K	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	169,000	4,22	713,18
55	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	27,000	3,63	98,01
56	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	71,000	6,68	474,28
57	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	21,000	2,38	49,98
58	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	40,000	3,53	141,20
59	M	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 3/4"	ks	39,000	3,23	125,97
60	M	5511083500	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 E 1/2"	ks	19,000	2,55	48,45
61	M	Info cena. 1	Hydrant s požiarou výbrojou H25(stálotvárne hadice)+uzatvárací ventil HASTEX-TYP B+montáž	ks	4,000	166,25	665,00
62	M	Info cena 10.1	Tlakomer +montáž	ks	1,000	32,19	32,19
63	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	1,17	2,34
64	M	5511123000	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	2,000	6,27	12,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	55121470001	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4"	ks	1,000	4,43	4,43
66	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	8,000	1,40	11,20
67	M	5511084700	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 5/4"	ks	8,000	33,78	270,24
68	K	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 2	ks	4,000	1,77	7,08
69	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 060,000	0,81	858,60
70	K	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,480	12,02	53,85
71	K	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	4,480	8,57	38,39

D 723 Zdravotechnika - plynovod 683,39

72	K	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	9,92	19,84
73	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	3,000	10,07	30,21
74	K	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	15,000	8,20	123,00
75	K	723150305	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2, 6-chránička	m	1,000	8,31	8,31
76	K	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	2,000	6,11	12,22
77	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,120	12,21	1,47
78	K	998723192	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,120	8,21	0,99
79	K	In.cena plyn 10	Revízná správa	kpl	1,000	175,95	175,95
80	K	In.cena plyn 9	Tlaková skúška plynového potrubia	m	17,000	1,08	18,36
81	K	In.cena plyn1	Guľový plynový uzáver DN 20	ks	2,000	25,45	50,90
82	K	In.cena plyn2	U-profil pre rozvod plynu v zateplení +odvetranie+montáž	m	10,000	15,20	152,00
83	K	In.cena plyn4	Prepojenie na existujúci plynovod	ks	1,000	90,14	90,14

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 29 696,40

84	K	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	súb	23,000	14,82	340,86
85	M	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	23,000	221,66	5 098,18
86	M	Info cena13.1	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN-INVALIDNÉ	ks	23,000	200,77	4 617,71
87	M	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	23,000	125,13	2 877,99
88	M	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	23,000	25,62	589,26
89	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	4,000	21,38	85,52
90	M	6425211400	Pisoár biely 4410 V+senzorové splachovanie	ks	4,000	108,20	432,80
91	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	31,000	14,97	464,07
92	M	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	30,000	116,62	3 498,60
93	M	Info cena 14.1	umývatká bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	1,000	128,01	128,01
94	K	725241111	Montáž sprchovej vpuste	súb	4,000	41,34	165,36
95	M	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	4,000	111,53	446,12
96	M	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchz s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	ks	4,000	191,80	767,20
97	K	725319104	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	súb.	11,000	8,25	90,75
98	K	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojitych, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výtok. armatúr	súb.	11,000	12,55	138,05
99	M	5523148900	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 160 nerez 780x435-155,2x (28077)	ks	11,000	76,33	839,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	5523150500	Dvojdrezdo dosky FORM 60 nerez fi450-155+fi450-35, komplet. dvojitý sifón v cene	ks	11,000	101,48	1 116,28
101	K	725332320	Montáž vylevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová+montáž batérie	súb	4,000	14,62	58,48
102	M	Info cena 20	Diturvitová výlevka+nástenná jednopáková batéria	ks	4,000	154,50	618,00
103	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	169,000	3,17	535,73
104	M	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	169,000	2,26	381,94
105	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2+zápachový uzáver	ks	31,000	4,89	151,59
106	M	Info cena 22	Batéria umývadlová stojánková G 1/2	ks	31,000	93,96	2 912,76
107	M	Info cena 23	Batéria drezová stojánková G 1/2	ks	33,000	91,25	3 011,25
108	K	725829601	Montáž batérií drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	33,000	6,71	221,43
109	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,430	15,11	6,50
110	K	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,430	6,99	3,01
111	K	Info cena	Montáž WC misy+silikónový tmel	ks	13,000	7,64	99,32

D M Práce a dodávky M 1 011,91

D 23-M Montáže potrubia 1 011,91

112	K	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 50voda	kg	65,000	1,75	113,75
113	K	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	18,000	0,69	12,42
114	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	65,000	1,28	83,20
115	K	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	18,000	1,39	25,02
116	K	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	275,000	0,83	228,25
117	K	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda+plyn	m	1 077,000	0,51	549,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

UK01 - Vykurovanie CZIS

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 731,11
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	35 731,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	35 731,11	20,00%	7 146,22

Cena s DPH v EUR 42 877,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

UK01 - Vykurovanie CZIS

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 731,11

D PSV Práce a dodávky PSV 35 731,11

D 713 Izolácie tepelné 809,53

1	M	2837741416	Izolácia - trubice Tubolit DG 18x13 mm /vnút. priemer x hrúbka iz./	ks	240,000	0,49	117,60
2	M	2837741419	Izolácia - trubice Tubolit DG 28x20 mm /vnút. priemer x hrúbka iz./	ks	22,000	1,12	24,64
3	M	2837741420	Izolácia - trubice Tubolit DG 35x20 mm /vnút. priemer x hrúbka iz./	ks	8,000	1,27	10,16
4	M	2837741421	Izolácia - trubice Tubolit DG 42x25 mm /vnút. priemer x hrúbka iz./	ks	10,000	2,30	23,00
5	M	2837741421.1	Izolácia HT Armaflex 19x18 mm	ks	10,000	5,26	52,60
6	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	270,000	1,64	442,80
7	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	2,53	25,30
8	K	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	10,000	2,03	20,30
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	71,640	1,30	93,13

D 731 Ústredné kúrenie, kotelne 10 381,03

10	M	4847161008	Viessmann - RMS bez zmiešavača M31, DN 25 Alpha2 60, č. 7424142	ks	1,000	334,32	334,32
11	M	4847161009	Viessmann - rozširovacia sada zmiešavača NTC 10K, č. 7441998	ks	2,000	132,35	264,70
12	M	4847161010	Viessmann - montážna sada pre doplnkovú sadu 2011, č. 7454467	ks	2,000	29,84	59,68
13	M	713 21	Rozdelovač DN 40, 2-násobný	ks	1,000	616,62	616,62
14	M	713 22	Sada konzol pre rozdeľovač	ks	1,000	93,33	93,33
15	M	713 23	Redukcia DN 40-DN 32	ks	2,000	188,20	376,40
16	M	713 90	Zariadenie na zmäkčenie vykurovacej vody	ks	1,000	591,37	591,37
17	K	731249211	Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového bez prípravy TUV	súb	2,000	92,12	184,24
18	M	731 10	Kondenzačný kotel Viessmann Vitodens 200W, 1,8-35,0 kW, regulácia Vitotronic 100 typ HC1B	zost	2,000	1 849,63	3 699,26
19	M	731 09	Regulátor Viessmann Vitotronic 300K	ks	1,000	730,61	730,61
20	M	731 07	Viessmann - rozšírenie pre zmiešavací okruh	ks	1,000	183,61	183,61
21	M	731 08	Viessmann - kaskádový modul HC1	ks	2,000	80,33	160,66
22	M	731110	Viessmann - príložný snímač	ks	1,000	42,84	42,84
23	M	731111	Viessmann - konektor pre čerpadlo	ks	1,000	7,65	7,65
24	M	731 12	Spustenie kotelne	zost	1,000	229,51	229,51
25	M	7373223	Lem plochej strechy pre dymovod 60/100 mm	ks	2,000	26,01	52,02
26	M	7373214	AZ rúra 60/100 mm, 1,00 m	ks	4,000	18,36	73,44
27	M	7373220	AZ revízný kus priamy 60/100	ks	2,000	28,31	56,62
28	M	7373215	AZ rúra 60/100 mm, 0,50 m	ks	2,000	13,01	26,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	52,78	52,78
30	M	4849106390	VISSMANN bez zmiešavača- rýchlomontážna sada M31 DN32, Alpha2 25-60	ks	1,000	355,74	355,74
31	K	731291090	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	62,50	62,50
32	M	4849104970	VISSMANN s 3-cestným zmiešavačom- rýchlomontážna sada M32 DN40 Magna 100F	ks	1,000	1 310,50	1 310,50
33	M	4849104971	Hydraulická výhybka 80/60 č. 7501895	ks	1,000	216,50	216,50
34	M	4849104972	Nástenná konzola pre hydraulickú výhybku	ks	1,000	41,31	41,31
35	K	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	1,000	2,06	2,06
36	K	731360191	Montáž dymovodu	súb	2,000	107,10	214,20
37	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	103,800	3,30	342,54

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 5 084,10

38	M	4848880200	Bivalentný zásobníkový ohrievač vody Viessmann Vitocell 100 B, typ CVBA s čerp. skupinou a modulom SM1, objem 300 l	ks	1,000	1 657,06	1 657,06
39	K	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m ³ /h (modul 100)	ks	1,000	17,18	17,18
40	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného, objemu 300 l	súb	1,000	68,09	68,09
41	K	732219421	Montáž vakuového trubicového solárneho kolektora KTU, KTK na rovnej streche	súb	1,000	329,07	329,07
42	M	4849200001	Vákuový trubicový solárny kolektor Viessmann Vitosol 300-T, typ SP3B, 3,03 m ² , č. SK03708	súbor	1,000	2 001,33	2 001,33
43	M	4849200002	Pripojovacia sada ku kolektoru, č. Z012010	súbor	1,000	74,97	74,97
44	M	4849200003	Nákrútka so zverným krúžkom a s odvzduš., č. 7316263	súbor	1,000	9,95	9,95
45	M	4849200004	Pripájacie vedenia s izoláciou, 1 m, č. 7316252	súbor	1,000	74,21	74,21
46	M	4849200005	Upevňovacia sada pre Vitosol 300-T, pre ploché strechy, č. 7510997	súbor	1,000	231,04	231,04
47	M	4849200006	Solárna ručná plniaca pumpa, č. 7188624	súbor	1,000	71,15	71,15
48	M	4849200007	Teplonosné médium Tyfocor-LS, 25 l, č. 7159727	súbor	1,000	84,92	84,92
49	M	4849200008	Solárna expanzná nádoba 40 l/10 bar, č. 7248243	súbor	1,000	117,05	117,05
50	K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	2,000	6,42	12,84
51	M	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	2,000	38,45	76,90

Poznámka k položke: □

P Expanzné nádoby pre vykurovacie a chladiace systémy so závitovým pripojením, dovolená prevádzková teplota membrány 70°C, schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 2014/68/EU,

52	K	732331865	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 33 l	ks	1,000	44,34	44,34
53	K	732331910	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft I, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	158,09	158,09
54	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	50,830	1,10	55,91

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 6 306,93

55	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	400,000	0,53	212,00
56	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	380,000	7,57	2 876,60
57	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	50,000	8,11	405,50
58	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	102,000	8,90	907,80
59	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	68,000	10,87	739,16
60	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	38,000	14,49	550,62
61	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	10,000	19,16	191,60
62	K	733151036	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	10,000	13,08	130,80
63	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	648,000	0,31	200,88
64	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	10,000	0,37	3,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	63,050	1,40	88,27
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				4 376,71
66	M	4844228461166	HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" priamy,	ks	51,000	12,33	628,83
P			Poznámka k položke: □ pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením				
67	M	5517400510	Guľový kohút 3/4" vnútorný-vonkajší voda	ks	2,000	2,55	5,10
68	M	5518100218	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 1", č. 8363R006	ks	6,000	7,25	43,50
69	M	5518100525	IVAR Automatický odvodušňovací ventil 1/2" nikel, č. 00400660 N	ks	5,000	4,25	21,25
70	M	551210035001	Ventil termostatický 1/2" s prednastavením, Danfoss RA-N15, rohový	ks	47,000	12,62	593,14
71	M	551210035001.1	Spiaťočkový ventil Danfoss RLV-CX15, s vypúšťaním, rohový	ks	2,000	12,24	24,48
72	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2- 0,00045t	ks	172,000	1,87	321,64
73	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	0,60	3,00
74	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	49,000	2,02	98,98
75	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	53,000	2,11	111,83
76	M	5518400343	IVAR Filter závitový 1"	ks	2,000	7,76	15,52
77	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického G 1/2	ks	49,000	2,12	103,88
78	M	551210035000	Ventil termostatický 1/2" s prednastavením, Danfoss RA-N15, priamy	ks	47,000	12,62	593,14
79	M	551210035001	Ventil termostatický 1/2" s prednastavením, Danfoss RA-N15, rohový	ks	2,000	12,62	25,24
80	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	99,000	1,11	109,89
81	M	551280001800	Termostatická hlavica Danfoss RA 2000, M30x1,5, biela	ks	99,000	15,84	1 568,16
82	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	6,000	1,97	11,82
83	K	734240005	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	2,71	2,71
84	M	551190000900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	1,000	6,77	6,77
85	K	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	2,99	5,98
86	M	551190002800	Spätná klapka Eura-Sprint, 1" FF, Kv 10,40, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	18,41	36,82
87	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	7,000	4,15	29,05
88	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	2,52	5,04
89	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	43,760	0,25	10,94
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				8 772,81
90	M	484520000301	Teleso vykurovacie rebríkové oceleové KORALUX LINEAR COMFORT KLT, 1220 x 600 mm, pripojenie 4xG 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	52,35	52,35
91	M	484520000302	Teleso vykurovacie rebríkové oceleové KORALUX LINEAR COMFORT KLT, 1500 x 600 mm, pripojenie 4xG 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	60,51	60,51
92	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	100,000	0,77	77,00
93	K	735154010	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	4,14	4,14
94	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	4,52	13,56
95	K	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,87	9,74
96	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	36,000	4,60	165,60
97	M	484530023110	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové RADIK Klasik 11K 300x400, KORADO	ks	1,000	25,45	25,45
98	M	484530023111	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové RADIK Klasik 11K 600x400, KORADO	ks	1,000	32,22	32,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	484530023112	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK Klasik 11K 900x500, KORADO	ks	1,000	48,20	48,20
100	M	484530023120	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK Klasik 21K 600x400, KORADO	ks	1,000	40,74	40,74
101	M	484530023121	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK Klasik 21K 600x500, KORADO	ks	1,000	45,76	45,76
102	M	484530023122	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK Klasik 22K 600x400, KORADO	ks	2,000	45,67	91,34
103	M	484530023123	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK Klasik 22K 600x500, KORADO	ks	5,000	51,72	258,60
104	M	484530023124	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK Klasik 22K 600x600, KORADO	ks	8,000	57,74	461,92
105	M	484530023133	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK Klasik 22K 900x400, KORADO	ks	1,000	68,50	68,50
106	M	484530023134	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK Klasik 22K 900x500, KORADO	ks	1,000	77,55	77,55
107	M	484530023141	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK Klasik 33K 600x500, KORADO	ks	5,000	78,90	394,50
108	M	484530023142	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK Klasik 33K 600x600, KORADO	ks	18,000	88,25	1 588,50
109	M	484530023143	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK Klasik 33K 600x1000, KORADO	ks	1,000	125,76	125,76
110	M	484530023144	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK Klasik 33K 900x800, KORADO	ks	1,000	150,18	150,18
111	M	484530023200	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK, 11VK 600x400, KORADO	ks	2,000	50,71	101,42
112	M	484530023210	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK, 21VK 600x400, KORADO	ks	2,000	59,24	118,48
113	M	484530023211	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK, 21VK 600x500, KORADO	ks	1,000	64,27	64,27
114	M	484530023212	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK, 21VK 600x600, KORADO	ks	2,000	69,29	138,58
115	M	484530023213	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK, 22VK 600x400, KORADO	ks	1,000	64,17	64,17
116	M	484530023214	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK, 22VK 600x500, KORADO	ks	4,000	70,22	280,88
117	M	484530023215	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK, 22VK 600x600, KORADO	ks	9,000	76,25	686,25
118	M	484530023216	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK, 33VK 600x500, KORADO	ks	16,000	97,40	1 558,40
119	M	484530023217	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK, 33VK 600x600, KORADO	ks	12,000	106,77	1 281,24
120	M	484530023218	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK, 33VK 600x900, KORADO	ks	1,000	97,40	97,40
121	M	484530023219	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK, 33VK 900x700, KORADO	ks	1,000	154,36	154,36
122	K	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	50,000	5,03	251,50
123	K	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,58	5,58
124	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,12	6,12
125	K	735154251	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	6,27	18,81
126	K	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	1,000	6,34	6,34
127	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	6,57	6,57
128	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	87,700	1,60	140,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

EI01 - Umelé osvetlenie a vnút.silnopr.rozvody + slaboprúd

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

95 000,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

95 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	95 000,00	20,00%	19 000,00

Cena s DPH

v EUR

114 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

E101 - Umelé osvetlenie a vnút.silnopr.rozvody + slaboprúd

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 000,00

D	21-M		Elektromontáže				94 466,84
D	D1		RÚRKA OHYBNÁ				1 631,40
1	K	210 01-0024	HFX 16mm	m	1 450,000	1,06	1 537,00
2	K	210 01-0026	HFX 25mm	m	80,000	1,18	94,40
D	D2		KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA				537,04
3	K	210 01-0301	KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie	ks	548,000	0,98	537,04
D	D3		KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.				537,48
4	K	210 01-0321	KR 68/2 typ 1903	ks	132,000	3,85	508,20
5	K	210 01-0351	KRABICA ROZVODNÁ DO VLHKA SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ. krabica 6455-11	ks	4,000	7,32	29,28
D	D4		SVORKOVNICE				1 111,58
6	K	210 01-0502	osadenie lustrovej svorky do 3x4	ks	10,000	0,52	5,20
8	K	210 02-0671P	Príchytky pre uchytenie káblov nad podhľadom	ks	40,000	1,55	62,00
7	K	210 01-0521	odviečkovanie krabíc-viečko na závit	ks	136,000	0,07	9,52
9	K	211 01-1310	Osadenie hmoždinky 8mm	ks	1 250,000	0,77	962,50
10	K	210 29-0752	Zapojenie ventilátora	ks	18,000	4,02	72,36
D	D5		VODIČ ULOŽENÝ PEVNE				278,80
11	K	210 80-1059	CYY 25mm2 zelenožltý	m	410,000	0,68	278,80
D	D6		KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE				5 677,84
12	K	210 88-1069	CHKE-R-O 2 x 1.5	m	144,000	0,63	90,72
13	K	210 88-1075	CHKE-R-O 3 x 1.5	m	240,000	0,60	144,00
14	K	210 88-1075.1	CHKE-R-J 3 x 1.5	m	2 370,000	0,62	1 469,40
15	K	210 88-1076	CHKE-R-J 3 x 2,5	m	4 420,000	0,73	3 226,60
16	K	210 88-1078	CHKE-R-J 3 x 6	m	140,000	0,84	117,60
17	K	210 88-1091	CHKE-R-J 4 x 1,5	m	20,000	0,67	13,40
18	K	210 88-1100	CHKE-R-J 5 x 1,5	m	60,000	0,68	40,80
19	K	210 88-1101	CHKE-R-J 5 x 2,5	m	30,000	0,62	18,60
20	K	210 88-1103	CHKE-R-J 5 x 6	m	60,000	0,65	39,00
21	K	210 88-1104	CHKE-R-J 5 x 10	m	410,000	0,82	336,20
22	K	210 88-1212	CHKE-V-O 2 x 1.5	m	40,000	0,61	24,40
23	K	210 88-1216	CHKE-V-O 3 x 1.5	m	56,000	0,62	34,72
24	K	210 88-1216.1	CHKE-V-J 3 x 1.5	m	180,000	0,68	122,40
D	D7		PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV				126,00
25	K	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	630,000	0,20	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D8 UKONČENIE VODIČOV							122,40
26	K	210 10-0002	do 6mm2	ks	240,000	0,51	122,40
D D9 UKONČENIE KÁBLOV							1 387,18
27	K	210 10-0251	do 4 x 10	ks	320,000	3,38	1 081,60
28	K	210 10-0258	do 5 x 4	ks	30,000	3,68	110,40
29	K	210 10-0259	do 5 x 10	ks	34,000	4,55	154,70
30	K	210 10-0607	do 4 x 240	ks	2,000	20,24	40,48
D D10 SPÍNAČE ZAPUSTENÉ							312,31
31	K	210 11-0041	jednopolový - radenie 1	ks	48,000	1,57	75,36
32	K	210 11-0043	sériový - radenie 5	ks	44,000	1,66	73,04
33	K	210 11-0045	striedavý - radenie 6	ks	36,000	1,69	60,84
34	K	210 11-0046	krížový - radenie 7	ks	2,000	1,99	3,98
35	K	210 11-0064	Montáž súmrakového spínača	ks	2,000	3,31	6,62
36	K	210 11-0082	Montáž sporákovkej prípojky 16A, 400V	ks	4,000	3,72	14,88
37	K	210 11-0069	Montáž spínacích hodín SPH01	ks	12,000	6,05	72,60
38	K	210 14-0432	Tlačítko Total Stop	ks	1,000	4,99	4,99
D D11 ZÁSUVKA DOMOVÁ-ZAPUSTENE IP20							1 336,56
39	K	210 11-1011	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	336,000	2,93	984,48
40	K	210 11-1606	zásuvka ochranného pospojovania	ks	72,000	4,89	352,08
D D12 SPÍNAČE A ZÁSUVKY ZAPUSTENÉ DO VLHKA							56,08
41	K	210 11-0004	striedavý - radenie 6	ks	2,000	3,38	6,76
42	K	210 11-1021	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP44	ks	12,000	4,11	49,32
D D13 MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV							4 538,98
43	K	210 19-0002	do 50kg	ks	16,000	8,46	135,36
44	K	210 19-0003	do 100kg	ks	14,000	12,24	171,36
45	K	210 20-1220	SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NÁSTENNÉ Zapojenie svietidla do 100W stropné, IP20	ks	215,000	6,71	1 442,65
46	K	210 20-1225	SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NÁSTENNÉ Zapojenie svietidla do 2x60 stropné, IP20	ks	56,000	8,38	469,28
47	K	210 20-1230	SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NÁSTENNÉ Zapojenie svietidla do 60W stropné, IP44	ks	6,000	8,28	49,68
48	K	210 20-1500	SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NÁSTENNÉ Zapojenie núdzového svietidla	ks	30,000	9,85	295,50
49	K	210 20-1700	SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NÁSTENNÉ Montáž germicidných žiarivov	ks	15,000	6,83	102,45
50	K	210 20-1902	SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NÁSTENNÉ Montáž svietidiel do 2kg	ks	307,000	6,10	1 872,70
D D14 UZEMNENIE							427,65
51	K	210 22-0031	Ekvipotencionálna prípojnica HUP	ks	15,000	5,27	79,05
52	K	210 22-0040	typ Bernard vč.pásky	ks	140,000	2,49	348,60
D D15 PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA							1 822,40
53	K	210 22-0301	CY 6mm2 zelenožltý	m	1 340,000	1,36	1 822,40
D D16 ZVODOVÝ VODIČ							48,80
54	K	210 22-0101	Vodič FeZn D 8 vč. podpier	m	40,000	1,22	48,80
D D17 ZBERNÁ TYČ VČ. UPEVNENIA							89,80
55	K	210 22-0201	zberná tyč JP20	ks	20,000	4,49	89,80
D D18 BLESKOZVODOVÉ SVORKY							68,60
56	K	210 22-0301.1	typ SP1	ks	20,000	1,11	22,20
57	K	210 22-0301.2	typ SS	ks	40,000	1,16	46,40
D D19 RÚRKA OHYBNÁ-VOLNE ALEBO POD OMIETKU							3 878,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	220 26-0551	HFX 16	m	560,000	2,76	1 545,60
59	K	220 26-0552	HFX 32	m	680,000	3,43	2 332,40
D	D2		KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA				575,70
60	K	220 26-0002	Krabica prístrojová KP	ks	62,000	1,65	102,30
61	K	220 26-0317	Skriňa Rack, Rslp	ks	15,000	31,56	473,40
D	D20		MONTÁŽ ZARIADENÍ				4,84
62	K	220 32-0306	elektronicky ovládaný zámok	ks	1,000	4,84	4,84
D	D21		MONTÁŽ TLAČÍTKOVÉHO ZVONKOVÉHO TABLA				17,99
63	K	220 32-0321	Montáž nového tlačítkového tabla	ks	1,000	17,99	17,99
D	D22		MONTÁŽ DT S OTVARANÍM DVERÍ				12,35
64	K	220 49-0047	s možnosťou voľby účastníka	ks	1,000	12,35	12,35
D	D23		KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE, ŽLABE ALEBO NA ROŠTE				779,00
65	K	220 51-1031	kabel cat 6 UTP 24AWG LSOH 4x2x,05	m	1 120,000	0,59	660,80
66	K	220 27-0221	kabel SYKFY 5x2x0,8	m	30,000	3,94	118,20
D	D24		ZÁSUVKA TELEFÓNNA, PC				543,76
67	K	220 51-1002	zásuvka PC 2xRJ 45 pod omietku	ks	28,000	3,06	85,68
68	K	220 51-1021	zapojenie káblov do RJ45	ks	56,000	3,06	171,36
69	K	220 51-2130	Značenie a meranie zásuviek	ks	56,000	0,57	31,92
70	K	220 51-2131	Značenie a meranie prípojnych miest	ks	56,000	0,58	32,48
71	K	220 51-2135	Meranie a certifikácia 6a	ks	56,000	3,97	222,32
D	D25		MONTÁŽ TV ZASUVIEK				188,02
72	K	220 73-0001	účastníckej zásuvky koncovej	ks	34,000	5,53	188,02
D	D26		KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,				510,00
73	K	220 73-0221	Koaxiál VCCKY 75-4,8	m	680,000	0,75	510,00
D	D27		Montáž C-210 M				1 620,54
74	K	Pol1	PPV 6.00 %		6,000	270,09	1 620,54
D	D28		TRUBKA OHYBNÁ				942,80
75	M	materiál	HFX 16mm	m	1 450,000	0,60	870,00
76	M	materiál.1	HFX 25mm	m	80,000	0,91	72,80
D	D29		KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC				272,04
77	M	materiál.2	KP 68 prístrojová krabica	ks	548,000	0,23	126,04
78	M	materiál.3	KR68 so svorkovnicou	ks	132,000	1,02	134,64
79	M	materiál.4	krabica 6455-11	ks	4,000	2,84	11,36
D	D4		SVORKOVNICE				133,70
80	M	materiál.5	wago svorka 5x2.5	ks	10,000	0,25	2,50
81	M	materiál.6	Prichytka pre uchytanie káblov nad podhľadom	ks	40,000	0,15	6,00
82	M	materiál.7	hmoždinka 8mm	ks	1 250,000	0,08	100,00
83	M	materiál.8	označovací štítok na kábel	ks	630,000	0,04	25,20
D	D30		SILOVÉ VODIČE CY				1 918,60
84	M	materiál.9	CYY 6mm2 zelenožltý	m	1 340,000	0,52	696,80
85	M	materiál.10	CYY 25mm2 zelenožltý	m	410,000	2,98	1 221,80
D	D31		KÁBLE				9 227,62
86	M	materiál.11	CHKE-R-O 2 x 1.5	m	144,000	0,53	76,32
87	M	materiál.12	CHKE-R-O 3 x 1.5	m	240,000	0,65	156,00
88	M	materiál.13	CHKE-R-J 3 x 1.5	m	2 370,000	0,67	1 587,90
89	M	materiál.14	CHKE-R-J 3 x 2,5	m	4 420,000	0,95	4 199,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	materiál.15	CHKE-R-J 3 x 6	m	140,000	2,13	298,20
91	M	materiál.16	CHKE-R-J 4 x 1,5	m	20,000	0,84	16,80
92	M	materiál.17	CHKE-R-J 5 x 1,5	m	60,000	1,08	64,80
93	M	materiál.18	CHKE-R-J 5 x 2,5	m	30,000	1,52	45,60
94	M	materiál.19	CHKE-R-J 5 x 6	m	60,000	3,49	209,40
95	M	materiál.20	CHKE-R-J 5 x 10	m	410,000	5,60	2 296,00
96	M	materiál.21	CHKE-V-O 2 x 1.5	m	40,000	0,79	31,60
97	M	materiál.22	CHKE-V-O 3 x 1.5	m	56,000	1,05	58,80
98	M	materiál.23	CHKE-V-J 3 x 1.5	m	180,000	1,04	187,20

D D32 SPÍNAČE A ZÁSUVKY 4 175,59

99	M	materiál.24	jednopolový - radenie 1 230V, IP20	ks	48,000	3,60	172,80
100	M	materiál.25	sériový - radenie 5 230V, IP20	ks	44,000	6,40	281,60
101	M	materiál.26	striedavý spínač č.6 230V, IP20	ks	36,000	3,69	132,84
102	M	materiál.27	krížový spínač č.7 230V, IP20	ks	2,000	5,69	11,38
103	M	materiál.28	Šporáková prípojka 3425A-0344B pod om.	ks	4,000	13,38	53,52
104	M	materiál.29	tlačítko zapínacie TOTAL STOP	ks	1,000	6,65	6,65
105	M	materiál.30	pohybový snímač Spínacie hodiny SPH01	ks	12,000	38,14	457,68
106	M	materiál.31	pohybový snímač jednozásuvka 16A/230V IP20	ks	336,000	3,19	1 071,84
107	M	materiál.32	pohybový snímač jednozásuvka 16A/230V IP44	ks	12,000	7,85	94,20
108	M	materiál.33	pohybový snímač zásuvka ochranného pospojovania	ks	72,000	25,88	1 863,36
109	M	materiál.34	pohybový snímač dvojrámik	ks	124,000	0,14	17,36
110	M	materiál.35	pohybový snímač trojrámik	ks	6,000	0,24	1,44
111	M	materiál.36	pohybový snímač štvorrámik	ks	28,000	0,39	10,92

D D14 UZEMNENIE 392,60

112	M	materiál.37	Ekvipotencionálna prípojka HOP	ks	15,000	4,24	63,60
113	M	materiál.38	typ Bernard vč.pásy	ks	140,000	2,35	329,00

D D33 UZEMŇOVACIE VEDENIE 31,24

114	M	ZIN	vodič FeZn D 8 / 0,45 kg/m /	kg	22,000	1,42	31,24
-----	---	-----	------------------------------	----	--------	------	-------

D D34 ZBERNÁ TYČ 136,60

115	M	ZIN.1	Zberná tyč JP 20	ks	20,000	6,83	136,60
-----	---	-------	------------------	----	--------	------	--------

D D35 PRÍSLUŠENSTVO ZBERNÝCH TYČÍ D 20 MM 77,00

116	M	ZIN.2	držiak zbernej tyče	ks	40,000	0,94	37,60
117	M	ZIN.3	strieška OS 01 horná	ks	20,000	0,99	19,80
118	M	ZIN.4	svorka SJ 01 D 20 mm	ks	20,000	0,98	19,60

D D18 BLESKOZVODOVÉ SVORKY 30,60

119	M	ZIN.5	typ SS /pripojovacia/	ks	40,000	0,40	16,00
120	M	ZIN.6	typ SP 1 /spojovscia/	ks	20,000	0,73	14,60

D D36 SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV 12 970,93

121	M	materiál.39	NO núdzové svietidlo 11W, 1hod, nástenné	ks	30,000	34,87	1 046,10
122	M	materiál.40	A svietidlo prisadené 2x60W, IP20	ks	85,000	26,17	2 224,45
123	M	materiál.41	B svietidlo prisadené 1x60W, IP44	ks	56,000	24,14	1 351,84
124	M	materiál.42	Z2 sv.panel 4x18W, LED, IP20	ks	130,000	39,77	5 170,10
125	M	materiál.43	V svietidlo nástenné 1x60W, IP44	ks	6,000	31,74	190,44
126	M	materiál.44	Germicidný žiarič 30W, vrátane trubíc	ka	15,000	199,20	2 988,00

D D37 SLABOPRÚD 876,00

127	M	materiál.45	HFX 16	m	560,000	0,52	291,20
128	M	materiál.46	HFX 32	m	680,000	0,86	584,80

D D2 KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA 16,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	M	materiál.47	Krabica prístrojová KP	ks	62,000	0,26	16,12
D D23 KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE							1 038,11
130	M	materiál.48	kabel cat 6 UTP 24AWG LSOH 4x2x,05	m	1 120,000	0,47	526,40
131	M	materiál.49	SYKFY 5 x 2 x 0,8	m	31,500	0,27	8,51
132	M	materiál.50	Koaxiál VCCKY 75-4,8	m	680,000	0,74	503,20
D D24 ZÁSUVKA TELEFÓNNA, PC							782,52
133	M	materiál.51	zásuvka PC 2xRJ45	ks	28,000	15,44	432,32
134	M	ponuka	zásuvka televízna koncová	ks	34,000	10,30	350,20
D D38 OSTATNÉ							4 314,62
135	M	FERMAX	Súprava domáceho videotelefónu pre jedného účastníka	sada	1,000	334,58	334,58
136	M	materiál.52	Skriňa Rslp	ks	14,000	255,97	3 583,58
137	M	materiál.53	Skriňa TRITON 19" závesný RMA-27-A61-CAX-A1	ks	1,000	396,46	396,46
138	M	Pol2	podružný materiál 3.00 %		3,000	0,00	0,00
139	K	Pol3	PPV 6.00 %		6,000	0,00	0,00
D D39 -----							5 235,81
140	M	materiál+montáž	Skriňa ocep 400x2000x400	ks	1,000	491,40	491,40
141	M	materiál+montáž. 1	Skriňa ocep 800x2000x400	ks	2,000	568,71	1 137,42
142	M	materiál+montáž. 2	Vypínač 160A/3	ks	1,000	168,87	168,87
143	M	materiál+montáž. 3	podpäťová cievka	ks	1,000	40,46	40,46
144	M	materiál+montáž. 4	Poistkový odpínač VLC 22/3	ks	1,000	41,18	41,18
145	M	materiál+montáž. 5	Poistky VL 22 63A	ks	3,000	2,05	6,15
146	M	materiál+montáž. 6	Poistkový odpínač OPV 10/1	ks	1,000	3,78	3,78
147	M	materiál+montáž. 7	Poistky PV 10 16A	ks	1,000	0,92	0,92
148	M	materiál+montáž. 8	prepäťová ochrana V25 B+C	ks	1,000	588,59	588,59
149	M	materiál+montáž. 9	Vypínač 150A/3	ks	1,000	162,34	162,34
150	M	materiál+montáž. 10	istič LPN B6/1	ks	2,000	6,10	12,20
151	M	materiál+montáž. 11	istič LPN B6/13	ks	1,000	7,11	7,11
152	M	materiál+montáž. 12	istič LPN B16/1	ks	21,000	5,66	118,86
153	M	materiál+montáž. 13	istič LPN B10/1	ks	9,000	5,45	49,05
154	M	materiál+montáž. 14	OFI 40/4p/0.03/B prúdový chránič	ks	3,000	58,82	176,46
155	M	materiál+montáž. 15	Istič LPN C16A/3	ks	2,000	23,12	46,24
156	M	materiál+montáž. 16	Istič LPN B20A/3	ks	16,000	19,36	309,76
157	M	materiál+montáž. 17	Istič LPN B25A/3	ks	3,000	19,78	59,34
158	M	materiál+montáž. 18	Istič LPN B32A/3	ks	1,000	28,93	28,93
159	M	materiál+montáž. 19	súmrakový spínač 20A	ks	2,000	45,24	90,48
160	M	materiál+montáž. 20	stýkač 10-40A	ks	15,000	77,44	1 161,60
161	M	materiál+montáž. 21	stýkač 25A/4NO	ks	2,000	72,92	145,84
162	M	materiál+montáž. 22	trafo TI 5VA, 100/5A	ks	3,000	44,82	134,46
163	M	materiál+montáž. 23	Označovací štítok	ks	60,000	0,31	18,60
164	M	materiál+montáž. 24	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	50,000	0,52	26,00
165	M	materiál+montáž. 25	Svorka rad. 6mm2,	ks	15,000	1,01	15,15
166	M	materiál+montáž. 26	Svorka rad. 10mm2,	ks	70,000	1,25	87,50
167	M	materiál+montáž. 27	Svorka rad. 240mm2,	ks	4,000	26,78	107,12
D D39 -----							1 650,31
168	M	materiál+montáž. 28	Skriňa ocep 600x300x150	ks	1,000	96,49	96,49
169	M	materiál+montáž. 29	Vypínač APN 40A/3	ks	1,000	26,40	26,40
170	M	materiál+montáž. 8	prepäťová ochrana V25 B+C	ks	1,000	568,33	568,33
171	M	materiál+montáž. 12	istič LPN B16/1	ks	11,000	5,69	62,59
172	M	materiál+montáž. 13	istič LPN B10/1	ks	5,000	5,36	26,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	M	material+montaz. 30	istič LPN B16/3	ks	2,000	18,02	36,04
174	M	material+montaz. 31	OLFI 16/1N/0.03/C prúdový chránič	ks	4,000	70,66	282,64
175	M	material+montaz. 32	OLFI 25/1N/0.03/C prúdový chránič	ks	1,000	103,23	103,23
176	M	material+montaz. 33	OFI 25/4p/0.03/B prúdový chránič	ks	3,000	89,98	269,94
177	M	material+montaz. 34	Prípojnic N+PE	ks	2,000	66,08	132,16
178	M	material+montaz. 35	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	5,60	5,60
179	M	material+montaz. 36	Obal na výkresy	ks	1,000	4,08	4,08
180	M	material+montaz. 23	Označovací štítok	ks	34,000	0,31	10,54
181	M	material+montaz. 24	Svorka rad. 2,5mm ² ,	ks	30,000	0,51	15,30
182	M	material+montaz. 25	Svorka rad. 6mm ² ,	ks	3,000	0,94	2,82
183	M	material+montaz. 26	Svorka rad. 10mm ² ,	ks	5,000	1,47	7,35
D	D40		Rozvádzče R SZ				14 868,49
184	M	RSZ2-14	Rozvádzače spolu 14 ks (13+1rozpísaný)	komp	13,000	1 143,73	14 868,49
D	D41		ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE				909,20
185	K	Pol4	Doprava 3.60 % z Dodavky		3,600	195,40	703,44
186	K	Pol5	Presun 1.00 % z Dodavky		1,000	205,76	205,76
D	D42		RYHY PRE VODIČE V OMIETKE				2 205,00
187	K	974082212	ryha do š.50mm	m	2 100,000	1,05	2 205,00
D	D43		RYHY V BETONE FRÉZOVANÍM				3 486,00
188	K	974042533	ryha hl. 50mm do š.100mm	m	600,000	5,81	3 486,00
D	D44		VYREZANIE KAPIES PRE KRABICE				534,24
189	K	973031616	100x100x50mm tehla	ks	742,000	0,72	534,24
D	D45		Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,				533,16
190	K	Pol6	vypracovanie správy	hod	36,000	14,81	533,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

VZ01 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

27 900,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

27 900,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	27 900,00	20,00%	5 580,00

Cena s DPH

v EUR

33 480,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

VZ01 - Vzduchotechnika

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 900,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 27 900,00

D D1 Klimatizácia vybraných miestností CIZS 17 900,06

1	M	1.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA typ RAS-10G2AVP-E Qchl.= 2,50 kW, Qvyk.= 3,20 kW P= 1,65 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 46 / 47 dB(A)	ks	10,000	842,47	8 424,70
2	M	1.02	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA typ RAS-16G2AVP-E Qchl.= 4,50 kW, Qvyk.= 5,50 kW P= 2,05 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 12,7 mm Hladina akustického tlaku= 49 / 50 dB(A)	ks	2,000	1 353,27	2 706,54
3	M	1.03	Vnútorňá nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-10G2KVP-E Qchl.= 2,50 kW, Qvyk.= 3,20 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 42 / 24 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	10,000	390,59	3 905,90
4	M	1.04	Vnútorňá nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-16G2KVP-E Qchl.= 4,50 kW, Qvyk.= 5,50 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 12,7 mm Hladina akustického tlaku= 44 / 26 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	2,000	467,90	935,80
5	M	Pol7	Príslušenstvo: Medené izolované potrubie na rozvod chladiva včítane prepojovacích elektrických káblov	bm	60,000	28,12	1 687,20
6	M	Pol8	Doplnenie chladiva	kg	8,000	29,99	239,92

D D2 Odvetranie hygienických zariadení 3 312,75

7	M	2.01	Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia MIXVENT TD 350/125 Vo= 150 m3/hod., Pst.= 90 Pa P= 26 W, I= 0,11 A, napätie 230V, 50 Hz Príslušenstvo:	ks	3,000	104,60	313,80
8	M	Pol9	Rýchlopúlnacie spony VBM 125	ks	6,000	3,56	21,36
9	M	Pol10	Spätná klapka RSK-125	ks	6,000	6,57	39,42
10	M	Pol11	Časový dobehový spínač DT 3	ks	3,000	15,11	45,33
11	M	2.02	Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia MIXVENT TD 250/100 Vo= 80 m3/hod., Pst.= 80 Pa P= 28 W, I= 0,12 A, napätie 230V, 50 Hz Príslušenstvo:	ks	14,000	79,19	1 108,66
12	M	Pol12	Rýchlopúlnacie spony VBM 100	ks	28,000	3,22	90,16
13	M	Pol13	Spätná klapka RSK-100	ks	14,000	6,18	86,52
14	M	Pol11	Časový dobehový spínač DT 3	ks	14,000	15,09	211,26
15	M	2.03	Plastový tanierový ventil IT - 100	ks	30,000	5,10	153,00
16	M	2.04	Výfuková hlavica VH - 100	ks	10,000	53,72	537,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	2.05	Výfuková hlavica VH - 125	ks	2,000	55,48	110,96
18	M	2.06	Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 100 mm / 20% tvaroviek	bm	80,000	4,48	358,40
19	M	Pol14	do priemeru 125 mm / 20% tvaroviek	bm	18,000	5,51	99,18
20	M	Pol15	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kg	25,000	5,50	137,50

D D4M

Zariadenie číslo 1: montáž

5 072,26

21	K	1.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA typ RAS-10G2AVP-E Qchl.= 2,50 kW, Qvyk.= 3,20 kW P= 1,65 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 46 / 47 dB(A)	ks	10,000	133,50	1 335,00
22	K	1.02	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA typ RAS-16G2AVP-E Qchl.= 4,50 kW, Qvyk.= 5,50 kW P= 2,05 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 12,7 mm Hladina akustického tlaku= 49 / 50 dB(A)	ks	2,000	183,97	367,94
23	K	1.03	Vnútrohá nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-10G2KVP-E Qchl.= 2,50 kW, Qvyk.= 3,20 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 42 / 24 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	10,000	76,97	769,70
24	K	1.04	Vnútrohá nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-16G2KVP-E Qchl.= 4,50 kW, Qvyk.= 5,50 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 12,7 mm Hladina akustického tlaku= 44 / 26 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	2,000	99,27	198,54
25	K	Pol16	Príslušenstvo: Medené izolované potrubie na rozvod chladiva včítane prepojovacích elektrických káblov	bm	60,000	9,33	559,80
26	K	Pol17	Vakuovanie	hod.	24,000	16,12	386,88
27	K	Pol18	Napustenie chladiva do systému	hod.	12,000	16,23	194,76
28	K	Pol19	Doplnenie chladiva	kg	8,000	16,38	131,04
29	K	Pol20	Tlaková skúška s diagnostikou úniku chladiva	kpl.	12,000	94,05	1 128,60

D D7M

Zariadenie číslo 2: montáž

1 062,69

30	K	2.01	Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia MIXVENT TD 350/125 Vo= 150 m3/hod., Pst.= 90 Pa P= 26 W, I= 0,11 A, napätie 230V, 50 Hz	ks	3,000	27,35	82,05
31	K	Pol21	Príslušenstvo: Rýchloupínacie spony VBM 125	ks	6,000	2,28	13,68
32	K	Pol22	Spätná klapka RSK-125	ks	6,000	1,98	11,88
33	K	Pol23	Časový dobohový spínač DT 3	ks	3,000	4,24	12,72
34	K	2.02	Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia MIXVENT TD 250/100 Vo= 80 m3/hod., Pst.= 80 Pa P= 28 W, I= 0,12 A, napätie 230V, 50 Hz Príslušenstvo:	ks	14,000	25,83	361,62
35	K	Pol24	Rýchloupínacie spony VBM 100	ks	28,000	2,17	60,76
36	K	Pol25	Spätná klapka RSK-100	ks	14,000	1,73	24,22
37	K	Pol23	Časový dobohový spínač DT 3	ks	14,000	4,40	61,60
38	K	2.03	Plastový tanierový ventil IT - 100	ks	30,000	1,84	55,20
39	K	2.04	Výfuková hlavica VH - 100	ks	10,000	16,10	161,00
40	K	2.05	Výfuková hlavica VH - 125	ks	2,000	14,38	28,76
41	K	2.06	Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 100 mm / 20% tvaroviek	bm	80,000	1,52	121,60
42	K	Pol26	do priemeru 125 mm / 20% tvaroviek	bm	18,000	1,70	30,60
43	K	Pol27	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kg	25,000	1,48	37,00

D OST

Ostatné

552,24

44	K	HZS	Ozivenie, vyregulovanie, skusky a revizie zariadení VZT	kompl	1,000	552,24	552,24
----	---	-----	---	-------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

BPO01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

12 000,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 000,00	20,00%	2 400,00

Cena s DPH

v EUR

14 400,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 3:

BPO01 - Búracie práce

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 847,62

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 810,59

1	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	882,360	2,59	2 285,31
2	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	31,050	1,53	47,51
3	K	962041315	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého hr.do 150 mm, -0,29700t	m2	5,510	4,69	25,84
4	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,450	40,65	58,94
5	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	92,060	1,33	122,44
6	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	12,950	3,74	48,43
7	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	104,000	0,37	38,48
8	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	153,600	13,26	2 036,74
9	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	12,800	9,57	122,50
10	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	106,000	1,46	154,76
11	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	40,000	3,31	132,40
12	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	24,000	5,89	141,36
13	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,800	5,19	4,15
14	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	14,000	2,92	40,88
15	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	3,570	26,98	96,32
16	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,400	29,97	11,99
17	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	10,800	4,65	50,22
18	K	974031668	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 350 mm, -0,09700t	m	12,000	6,68	80,16
19	K	974031669	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 450 mm, -0,12900t	m	2,600	8,78	22,83
20	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	210,120	2,11	443,35
21	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	68,080	5,58	379,89
22	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	68,080	3,66	249,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,080	5,20	354,02
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 361,600	0,25	340,40
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	68,080	13,75	936,10
26	K	97908998r	Poplatok za prenájom kontajneru obj.7m3, s naložením sute a odvozom na vyhradené skládky	ks	5,000	89,83	449,15
27	K	98928132r	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - stavebná suť, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	15,000	9,15	137,25
D 99 Presun hmôt HSV							37,03
28	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,690	21,91	37,03
D PSV Práce a dodávky PSV							3 152,38
D 766 Konštrukcie stolárske							557,49
29	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	128,750	3,65	469,94
30	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	128,750	0,68	87,55
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							130,00
31	K	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, - 0,00100t rampa	kg	260,000	0,50	130,00
D 776 Podlahy povlakové							1 350,14
32	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklíkov -0,00100t	m2	675,070	2,00	1 350,14
D 783 Nátery							1 114,75
33	K	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	245,000	4,55	1 114,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

IM01 - Bezbarierový prístup, rampy, výtah

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 000,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	32 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	32 000,00	20,00%	6 400,00

Cena s DPH	v EUR	38 400,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

ON01 - Oprávnené náklady

Časť:

IM01 - Bezbarierový prístup, rampy, výťah

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 594,86
D	1		Zemné práce				114,15
1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	1,940	58,84	114,15
D	2		Zakladanie				16,40
2	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	109,300	0,15	16,40
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 903,74
3	K	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez vystuže) tr. C 20/25	m3	9,430	74,42	701,78
4	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	92,400	11,49	1 061,68
5	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	92,400	3,60	332,64
6	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,510	1 183,21	603,44
7	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	52,000	15,69	815,88
8	M	5921958410	ELKO - Oporné uholníky Premac ELKO šírka 100 cm, výška 80 cm, dĺžka päty 50 cm, hrúbka 12	ks	52,000	65,16	3 388,32
D	4		Vodorovné konštrukcie				894,24
9	K	434121427	Osadzovanie schodiskových stupňov do malt. lôžka	m	23,000	14,67	337,41
10	M	5921957191	Prefabrikované exteriérové žel.bet. schody 100x30x15 cm,	ks	23,000	24,21	556,83
D	5		Komunikácie				4 403,42
11	K	564241112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100-150 mm	m2	6,400	1,98	12,67
12	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	110,900	3,59	398,13
13	K	581114113	Podklad z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	117,300	8,42	987,67
14	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	110,900	10,35	1 147,82
15	M	5922901380	Dlažba 6 cm, (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	112,010	16,58	1 857,13
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				110,06
16	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,000	7,09	7,09
17	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,210	85,10	102,97
D	8		Rúrové vedenie				63,61
18	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	15,05	15,05
19	M	552410000200	Poklop T-600P	ks	1,000	48,56	48,56
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 885,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	47,500	3,74	177,65
21	M	5921954630	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	47,980	2,03	97,40
22	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1,200	51,81	62,17
23	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,200	46,53	707,26
24	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	4,840	2,42	11,71
25	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	4,000	7,01	28,04
26	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	1,84	1,84
27	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	36,040	6,04	217,68
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,040	6,26	225,61
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	720,800	0,28	201,82
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,040	14,73	530,87
31	K	97908998r	Poplatok za prenájom kontajneru obj. 7m3, s naložením sute a odvozom na vyhradené skládky	ks	5,000	92,04	460,20
32	K	98928132r	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - stavebná suť, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	15,000	10,91	163,65

D 99 Presun hmôt HSV 3 203,34

33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	139,640	22,94	3 203,34
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 573,72

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 119,43

34	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná a zvislá náterom penetračným za studena	m2	11,000	0,15	1,65
35	M	246170001300	Lak asfaltový	kg	0,010	2,58	0,03
36	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná a zvislá NAIP pritavením vr. napojenia na jestv. izoláciu (výťah, šachta)	m2	22,000	2,73	60,06
37	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	25,300	2,18	55,15
38	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,120	21,15	2,54

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 394,13

39	K	767222111	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele, s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	30,200	2,11	63,72
40	M	5534667Z02	R4,R5,R6 Zábradlie na schodiská a rampy vr. madiel a povrchovej úpravy	m	30,200	88,36	2 668,47
41	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	636,000	0,77	489,72
42	M	1350001	Lemovanie otvoru v strope	kg	699,600	0,88	615,65
43	K	767995380	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	636,000	0,80	508,80
44	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,980	0,81	47,77

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 23,36

45	K	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm - doplnenie okolo výťahu	m2	1,660	14,07	23,36
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 777 Podlahy syntetické 36,80

46	K	777630031	Náter na betón	m2	4,840	7,55	36,54
47	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,500	0,52	0,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				8 831,42
D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				8 831,42
48	M	330000	Dodávka a montáž plošiny pre imobilných - komplet	komplet	1,000	8 831,42	8 831,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

SCNSM01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 500,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 500,00	20,00%	500,00

Cena s DPH

v EUR

3 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

SCNSM01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 500,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				792,14
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				507,03
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	8,460	1,22	10,32
2	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	49,800	1,15	57,27
30	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	48,400	5,70	275,88
28	K	632450295	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	18,800	8,70	163,56
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				224,75
3	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	18,800	3,44	64,67
4	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	20,680	0,43	8,89
5	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	20,680	0,55	11,37
6	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	20,680	0,27	5,58
7	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	18,800	1,09	20,49
8	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	18,800	1,21	22,75
9	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	18,800	0,88	16,54
10	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	22,560	1,18	26,62
11	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	20,680	0,15	3,10
29	K	952902117	Očistenie podlahy pred položením samonivelačnej stierky	m	18,800	2,38	44,74
D	99		Presun hmôt HSV				60,36
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,260	26,71	60,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 707,86
D	763		Konštrukcie - drevostavby				397,00
13	K	763138220	Podhlád SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	18,800	20,11	378,07
14	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,290	4,41	18,93
D	766		Konštrukcie stolárske				358,36
15	K	766662113	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	24,81	49,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, zámok, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	15,72	31,44
17	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	2,000	138,65	277,30
D 776			Podlahy povlakové				675,98
18	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov vr. soklíkov v.75mm	m2	20,640	7,10	146,54
19	M	284110002100	Podlaha PVC vr. soklíkov v 75mm	m2	21,260	24,79	527,04
20	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	7,300	0,33	2,40
D 781			Obklady				73,27
21	K	781441159	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	1,400	32,58	45,61
22	M	597640001800	Obkladačky keramické	m2	1,430	18,33	26,21
23	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,760	1,91	1,45
D 783			Nátery				46,44
24	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou , biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	18,800	2,47	46,44
D 784			Dokončovacie práce - maľby				156,81
26	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	48,400	0,98	47,43
27	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých oteruvzdorné, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	48,400	2,26	109,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

BPNSM01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	300,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	300,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	300,00	20,00%	60,00

Cena s DPH v EUR 360,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

BPNSM01 - Búracie práce

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

300,00

D HSV Práce a dodávky HSV 260,33

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 260,33

1	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	18,800	2,27	42,68
2	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,35	0,35
3	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	12,36	19,78
4	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	1,800	2,13	3,83
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,290	5,24	1,52
6	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,290	4,07	1,18
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,290	5,49	1,59
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,800	0,24	1,39
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,290	13,40	3,89
10	K	97908998r	Poplatok za prenájom kontajneru obj.7m3, s naložením sute a odvozom na vyhradené skládky	ks	0,500	88,64	44,32
11	K	98928132r	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - stavebná suť, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	15,000	9,32	139,80

D PSV Práce a dodávky PSV 39,67

D 776 Podlahy povlakové 39,67

12	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklíkov -0,00100t	m2	18,800	2,11	39,67
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

SCNSM01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 100,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 100,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 100,00	20,00%	820,00

Cena s DPH v EUR 4 920,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

SCNSM01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 100,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 368,04
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				56,05
1	K	317165121	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	1,000	15,00	15,00
2	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami porobetónovými (100-150x599x249)	m2	1,890	21,72	41,05
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				869,58
3	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	15,120	1,09	16,48
4	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	89,400	1,04	92,98
5	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	3,600	0,74	2,66
6	K	612465118	Príprava vnútorného podkladu stien, Uzatvárací základ	m2	3,600	3,93	14,15
7	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	86,560	5,75	497,72
8	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,600	3,68	13,25
9	K	632450295	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	31,740	7,32	232,34
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				339,91
10	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	31,740	3,05	96,81
11	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	34,910	0,45	15,71
12	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	34,910	0,53	18,50
13	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	34,910	0,23	8,03
14	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	31,740	1,00	31,74
15	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	31,740	1,12	35,55
16	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	31,740	0,83	26,34
17	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	38,090	1,07	40,76
18	K	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	34,910	0,14	4,89
19	K	952902117	Očistenie podlahy pred položením samonivelačnej stierky	m	31,740	1,94	61,58
D	99		Presun hmôt HSV				102,50
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,090	25,06	102,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 731,96
D 763			Konštrukcie - drevostavby				664,33
21	K	763138220	Podhlád SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	31,740	20,02	635,43
22	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,250	3,99	28,90
D 766			Konštrukcie stolárske				499,98
23	K	766662113	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	21,25	63,75
24	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, zámok, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	14,75	44,25
25	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	3,000	130,66	391,98
D 776			Podlahy povlakové				1 065,65
26	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov vr. soklíkov v.75mm	m2	34,960	7,42	259,40
27	M	284110002100	Podlaha PVC vr. soklíkov v 75mm	m2	36,010	22,30	803,02
28	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	12,360	0,26	3,23
D 781			Obklady				133,80
29	K	781441159	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	2,840	29,82	84,69
30	M	597640001800	Obkladačky keramické	m2	2,900	16,13	46,78
31	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,540	1,52	2,33
D 783			Nátery				66,97
32	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou , biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	31,740	2,11	66,97
D 784			Dokončovacie práce - maľby				301,23
33	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	86,560	1,03	89,16
34	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých oteruvzdorné, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	86,560	2,45	212,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

BPNSM01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	350,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	350,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	350,00	20,00%	70,00

Cena s DPH v EUR 420,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

BPNSM01 - Búracie práce

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 278,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 278,90

1	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	31,740	2,77	87,92
2	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,44	1,32
3	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,800	14,51	69,65
4	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,600	3,26	5,22
5	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	1,200	5,16	6,19
6	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,600	2,58	9,29
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,200	6,26	7,51
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,200	4,71	5,65
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,200	6,49	7,79
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,000	0,29	6,96
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,200	15,26	18,31
12	K	97908998r	Poplatok za prenájom kontajneru obj.7m3, s naložením sute a odvozom na vyhradené skládky	ks	0,200	95,79	19,16
13	K	98928132r	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - stavebná suť, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	3,000	11,31	33,93

D PSV Práce a dodávky PSV 71,10

D 776 Podlahy povlakové 71,10

14	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklíkov -0,00100t	m2	31,740	2,24	71,10
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

SCO01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

13 830,42

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 830,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 830,42	20,00%	2 766,08

Cena s DPH

v EUR

16 596,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

SCO01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 830,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 020,47
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 666,65
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	47,260	1,18	55,77
2	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	265,820	1,18	313,67
36	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	265,820	5,69	1 512,52
34	K	632450295	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	93,750	8,37	784,69
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 048,41
3	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	93,750	3,11	291,56
4	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	103,130	0,44	45,38
5	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	103,130	0,57	58,78
6	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	103,130	0,25	25,78
7	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	93,750	1,11	104,06
8	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	93,750	1,07	100,31
9	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	93,750	0,80	75,00
10	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	103,130	1,23	126,85
11	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	103,130	0,14	14,44
35	K	952902117	Očistenie podlahy pred položením samonivelačnej stierky	m	93,750	2,20	206,25
D	99		Presun hmôt HSV				305,41
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,430	26,72	305,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 809,95
D	763		Konštrukcie - drevostavby				2 936,73
13	K	763116530	Inštalčná priečka SDK hr. 155 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50	m2	4,500	52,98	238,41
14	K	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	85,980	19,58	1 683,49
15	K	763138222	Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	7,770	21,67	168,38
16	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,900	40,50	846,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D		766	Konštrukcie stolárske					1 555,13
17	K	766662113	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	24,32	218,88	
18	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, zámok, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	16,36	147,24	
19	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	9,000	131,51	1 183,59	
20	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	15,490	0,35	5,42	
D		771	Podlahy z dlaždíc					1 106,01
21	K	771541221	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	22,260	29,04	646,43	
22	M	597740002000	Keramická dlažba	m2	23,370	19,50	455,72	
23	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	11,020	0,35	3,86	
D		776	Podlahy povlakové					2 611,63
24	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov vr. soklíkov v.75mm	m2	85,790	7,44	638,28	
25	M	284110002100	Podlaha PVC vr. soklíkov v 75mm	m2	88,360	22,23	1 964,24	
26	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	26,020	0,35	9,11	
D		781	Obklady					504,65
27	K	781441159	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	10,650	29,04	309,28	
28	M	597640001800	Obkladačky keramické	m2	10,860	17,08	185,49	
29	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	4,940	2,00	9,88	
D		783	Nátery					205,31
30	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou , biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	93,750	2,19	205,31	
D		784	Dokončovacie práce - maľby					890,49
32	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	265,820	1,03	273,79	
33	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých oteruvzdorné, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	265,820	2,32	616,70	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

BPO01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 500,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 500,00	20,00%	300,00

Cena s DPH

v EUR

1 800,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO01 - SO 01 CIZS

Úroveň 4:

BPO01 - Búracie práce

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 378,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 374,73

1	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	93,750	2,50	234,38
2	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	79,480	1,39	110,48
3	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,41	3,69
4	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14,400	12,77	183,89
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	18,120	2,20	39,86
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,150	5,78	23,99
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,150	4,56	18,92
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,150	5,90	24,49
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,000	0,29	24,07
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,150	15,75	65,36
11	K	97908998r	Poplatok za prenájom kontajneru obj.7m3, s naložením suti a odvozom na vyhradené skládky	ks	5,000	98,49	492,45
12	K	98928132r	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - stavebná suť, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	15,000	10,21	153,15

D 99 Presun hmôt HSV 3,87

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,180	21,52	3,87
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 121,40

D 776 Podlahy povlakové 29,40

14	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklíkov -0,00100t	m2	14,270	2,06	29,40
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 783 Nátery 92,00

15	K	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	16,000	5,75	92,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO02 - SO 02 Lekáreň

Úroveň 3:

RPL01 - Rozvod plynu pre lekáreň

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 000,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 000,00	20,00%	600,00

Cena s DPH v EUR **3 600,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO02 - SO 02 Lekáreň

Úroveň 3:

RPL01 - Rozvod plynu pre lekáreň

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 642,52

D 1 Zemné práce 1 871,57

1	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	10,000	5,24	52,40
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,000	8,50	459,00
3	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	54,000	0,42	22,68
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	54,000	16,79	906,66
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	54,000	1,02	55,08
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,000	0,46	24,84
7	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,000	0,81	21,87
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,000	7,00	126,00
9	M	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	18,000	8,18	147,24
10	K	175101109	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	18,000	3,10	55,80

D 4 Vodorovné konštrukcie 155,07

11	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	9,000	17,23	155,07
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 291,29

12	M	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa-STN 386413 do DN50	m	60,000	2,04	122,40
13	M	2830002000	Fólia žltá-POZOR PLYN v m	m	60,000	0,30	18,00
14	M	K460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie do ryhy	m	60,000	0,18	10,80
15	K	230203604R	Montáž prechodky USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D40/32	m	1,000	8,76	8,76
16	K	2861663507	Prechodka USTR PE 100 SDR 11 D40/32	m	1,000	26,28	26,28
17	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	60,000	0,07	4,20
18	M	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	65,580	0,69	45,25
19	K	Info cena č. 2	Autozásuvka,7 pólová 12V+montáž	kpl	1,000	29,20	29,20
20	K	Info. cena5	Vyhľadávací vodič CY6 mm2 + montáž	m	60,000	0,44	26,40

D 99 Presun hmôt HSV 324,59

21	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvaraných v otvorenom výkope	t	15,990	5,69	90,98
22	K	998272215	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	15,990	14,61	233,61

D PSV Práce a dodávky PSV 357,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		723	Zdravotechnika - plynovod				357,48
23	K	723150305	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2, 6	m	5,000	6,30	31,50
24	K	723160205	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	súb.	2,000	33,09	66,18
25	K	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb.	1,000	7,43	7,43
26	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	1,78	1,78
27	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	2,000	2,50	5,00
28	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	9,85	0,39
29	K	998723192	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,040	6,36	0,25
30	K	Info cena 3	Revízia správa	ks	1,000	146,13	146,13
31	M	5513443600	Kohút pre plynovú inštaláciu GKDN32	ks	2,000	17,48	34,96
32	M	551344360021	Kohút pre plynovú inštaláciu GK DN 25	ks	1,000	11,30	11,30
33	K	Info cena 9	Skrinka na plynomer s rozmerom 600x600x600+dodávka+montáž	ks	1,000	52,56	52,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO02 - SO 02 Lekáreň

Úroveň 3:

UKL01 - Vykurovanie - lekáreň

JKSO:

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

KS:

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ:

Obec Tekovské Lužany

IČO:

00307548

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOFORM spol. s r.o. Levice

IČO:

31437842

IČ DPH:

SK2020402263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miháľková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

7 469,75

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 469,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 469,75	20,00%	1 493,95

Cena s DPH

v EUR

8 963,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Objekt:

NN01 - Neoprávnené náklady

Časť:

SO02 - SO 02 Lekáreň

Úroveň 3:

UKL01 - Vykurovanie - lekáreň

Miesto: Obec Tekovské Lužany ul. Osloboditeľov 132/16

Dátum: 13. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Tekovské Lužany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOFORM spol. s r.o. Levice

Spracovateľ: Ing. Miháľková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 469,75

D PSV Práce a dodávky PSV 7 469,75

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 3 091,50

1	M	731 10	Kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 222-W, 2,6-26,0 kW, ekvitermická regulácia Vitotronic 200 typ HO2B, so vstavaným 46 l zásobníkom	zost	1,000	2 172,89	2 172,89
2	M	731 09	Dial'kové ovládanie Viessmann Vitotrol 200A	ks	1,000	107,34	107,34
4	M	7373223	AZ revízny kus priamy 60/100 mm	ks	1,000	28,72	28,72
5	M	7373214	AZ rúra 60/100 mm, 1,00 m, č. 7783215	ks	3,000	17,57	52,71
7	M	7373216	Iem plochej strechy, č. 7783254	ks	1,000	24,18	24,18
8	K	731261095	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného s nabíjacím zásobníkom objem 46 l	ks	1,000	425,80	425,80
9	K	731261113	Spustenie kotla a regulácie	ks	1,000	111,09	111,09
10	K	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	2,000	2,04	4,08
11	K	731360191	Montáž dymovodu	súb	1,000	75,90	75,90
12	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	31,170	2,85	88,79

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 455,21

61	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	48,000	0,59	28,32
39	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	62,000	8,02	497,24
40	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	74,000	8,06	596,44
41	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	26,000	8,55	222,30
42	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	3,000	12,20	36,60
43	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	165,000	0,35	57,75
15	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	14,590	1,14	16,56

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 621,83

38	M	5518100525	IVAR Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" nikl, č. 00400660 N	ks	2,000	4,21	8,42
62	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 0,00045t	ks	48,000	1,90	91,20
16	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,22	4,44
17	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	18,000	2,66	47,88
21	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	18,000	1,19	21,42
22	M	551280001800	Termostatická hlavica kvapalinová, M30x1,5, biela, rozsah regulácie + 6,5 až 28°C, plast, Danfoss	ks	18,000	8,06	145,08
33	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	3,000	2,00	6,00
34	M	551210044800	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm	ks	3,000	9,37	28,11
25	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	4,79	9,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	7,25	7,25
37	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	2,82	2,82
28	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,200	0,20	1,23
29	M	4844228461166	HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" priamy,	ks	18,000	13,80	248,40

Poznámka k položke: □
pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie,
uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru
vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením

P

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 301,21

63	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	10,000	0,77	7,70
64	K	735151831	Demontáž radiátora panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	6,000	3,53	21,18
44	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	4,52	4,52
45	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,01	5,01
30	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	4,71	14,13
32	M	484530023101	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 11 600x400, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	49,73	49,73
52	M	484530023102	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22 600x600, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	82,15	82,15
53	M	484530023103	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22 600x700, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	87,93	87,93
54	M	484530023104	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22 600x800, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	93,82	187,64
55	M	484530023105	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22 600x1100, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	107,63	107,63
56	M	484530023106	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22 600x1400, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000	130,94	785,64
57	M	484530023107	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 33 600x400, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	87,94	87,94
58	M	484530023108	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 33 600x900, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	126,51	253,02
59	M	484530023109	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 33 600x1200, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	159,97	319,94
60	M	484530023110	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 33 900x1100, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	199,94	199,94
46	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	4,88	4,88
47	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	7,48	44,88
48	K	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	4,93	4,93
49	K	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	5,97	11,94
50	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,59	13,18
51	K	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	7,30	7,30